

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	137,300		
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	84,000		
3	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m	371,800		
4	KNR 4-03 1138-02	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych	szt.	375,000		
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	154,026		
6	KNR 4-01 0349-04 analogia	Skucie części muru szczytowego od strony wewnętrznej	m ³	3,089		
7	NNRNKB 202 0417-01 analogia	Montaż belki 10x9 cm na całej długości okapu (konstrukcja do montażu haków do rynien i opierzenia okapu)	m ³	1,236		
8	KNR 2-02 0122-01 analogia	kominy wentylacyjne z cegły klinkierowej	m ³	17,010		
9	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapy betonowe	m ²	34,560		
10	KNR 2-02 0103-01 analogia	Podmurowanie wejścia na dach - podwyższenie	m ²	1,200		
11	KNR 4-01 0710-01 analogia	Otynkowanie podwyższenia wyłazu na dach	m ²	2,400		
12	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000		
13	KNR 0-22 0528-01	przygotowanie podłoża - gruntowanie dachu	m ²	1112,130		
14	KNR 2-02 0609-07 analogia	montaż izoklinów	m	32,400		
15	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym - ocieplenie styropapą gr. 10cm, pokrycie papą podkładową gr. 4,0mm, pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5,2mm, montaż kominków wentylacyjnych	m ²	1277,100		
16	KNR 0-23 2612-05 analogia	mocowanie styropapy za pomocą kołków plastikowych z trzpieniem metalowym	szt	4448,520		
17	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	195,606		
18	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan - cynk	m	137,300		
19	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk	m	84,000		
20	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	372,000		
21	KNR 2-02 0513-01 analogia	kominki wentylacyjne	szt.	23,000		
22	analiza indywidualna	Badanie instalacji odgromowej	kpl.	1,000		
23	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 25 km - wraz z opłatą za utylizację	m ³	4,089		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: